



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych”.

Miejsce wykonywania robót budowlanych:

Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław

Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

W związku z tym, że zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający, na podstawie prawnej art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF

ZMIANA TREŚCI SIWZ

1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – CZĘŚĆ III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – w Rozdziale III/1 – wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w ust. 5.1 - Część 1 - Remont pracowni 03, 03A, 05 Roboty budowlane - skreśla się słowo „tarkett”.
 - 2) w ust. 5.1 - Część 1 - Remont pracowni 03, 03A, 05 - dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
 4. *Uszczegółowienie zakresu robót budowlanych w podziale na pracownie:*
 - 1) *Remont sali językowej w celu przeznaczenia jej na pracownię fizyczną (03):*
 - zerwanie obecnej posadzki – wywóz i utylizacja,
 - demontaż grzejników CO – wywóz i utylizacja,
 - demontaż instalacji wod-kan – wywóz i utylizacja,
 - demontaż instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych i łączników – wywóz i utylizacja,

- *zabudowanie przeszklonej ściany wraz z przejściem z sąsiedniej sali (pracownia biologiczna - 03A),*
 - *wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej z podejściami pod urządzenia,*
 - *wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej, rozprowadzenie do stanowisk laboratoryjnych (pod mikroskopy), zestawu interaktywnego i sprzętu multimedialnego,*
 - *wykonanie warstw wyrównujących oraz wylewki samopoziomującej pod wykładziny PCV,*
 - *wykonanie podłogi z jednorodnej wykładziny homogenicznej antypoślizgowej z wywinięciem na ścianę na wysokość 10 cm – kolorystyka po uzgodnieniu,*
 - *czyszczenie podłogi i impregnacja,*
 - *wyrównanie ścian i sufitów – gładzie gipsowe, przygotowanie powierzchni do malowania,*
 - *malowanie ścian, do wysokości 1,8 m dodatkowo warstwa lakieru ochronnego – kolorystyka po uzgodnieniu,*
 - *malowanie sufitów,*
 - *położenie płytek ściennych wokół szafki z umywalką – kolorystyka po uzgodnieniu,*
 - *renowacja drzwi wejściowych do pomieszczenia,*
 - *montaż opraw oświetleniowych na oprawy LED,*
 - *montaż gniazd wtyczkowych i łączników oświetleniowych,*
 - *montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi,*
 - *montaż kratki wentylacyjnych,*
 - *montaż i podłączenie do instalacji wod-kan umywalki z szafką, baterią i podumywalkowym elektrycznym przepływowym podgrzewaczem wody.*
- 2) *Adaptacja pracowni drogowej na pracownię biologiczną (03A):*
- *usunięcie obecnego wyposażenia pracowni – wywóz i utylizacja,*
 - *wybicie otworu drzwiowego do pracowni z korytarza we wskazanym miejscu, renowacja ościeżnicy,*
 - *zerwanie obecnej posadzki – wywóz i utylizacja,*
 - *demontaż grzejników CO – wywóz i utylizacja,*
 - *demontaż instalacji wod-kan – wywóz i utylizacja,*
 - *demontaż instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych i łączników – wywóz i utylizacja,*
 - *zabudowanie przeszklonej ściany wraz z przejściem z sąsiedniej sali (sala językowa, przeznaczona na pracownię fizyczną),*
 - *modernizacja starej instalacji wentylacyjnej – obudowa kanałów,*
 - *wycięcie i zaślepienie istniejących podłączeń instalacji gazowej,*

- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej z podejściami pod urządzenia,
 - wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej, rozprowadzenie do stanowisk laboratoryjnych (pod mikroskopy), zestawu interaktywnego i sprzętu multimedialnego,
 - wykonanie warstw wyrównujących oraz wylewki samopoziomującej pod wykładziny PCV,
 - wykonanie podłogi z jednorodnej wykładziny homogenicznej antypoślizgowej z wywinięciem na ścianę na wysokość 10 cm – kolorystyka po uzgodnieniu,
 - czyszczenie podłogi i impregnacja,
 - wyrównanie ścian i sufitów – gładzie gipsowe, przygotowanie powierzchni do malowania,
 - malowanie ścian, do wysokości 1,8 m dodatkowo warstwa lakieru ochronnego – kolorystyka po uzgodnieniu,
 - malowanie sufitów,
 - położenie płytek ściennych wokół szafki z umywalką – kolorystyka po uzgodnieniu,
 - montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia – drewniane dostosowane wyglądem do istniejących już w szkole,
 - montaż opraw oświetleniowych na oprawy LED,
 - montaż gniazd wtyczkowych i łączników oświetleniowych,
 - montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi,
 - montaż kratek wentylacyjnych,
 - montaż i podłączenie do instalacji wod-kan umywalki z szafką, baterią i podumywalkowym elektrycznym przepływowym podgrzewaczem wody.
- 3) **Remont obecnej pracowni biologicznej (05):**
- zerwanie obecnej posadzki – wywóz i utylizacja,
 - demontaż grzejników CO – wywóz i utylizacja,
 - demontaż instalacji wod-kan – wywóz i utylizacja,
 - demontaż instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych i łączników – wywóz i utylizacja,
 - wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej z podejściami pod urządzenia,
 - wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej, rozprowadzenie do stanowisk laboratoryjnych (pod mikroskopy), zestawu interaktywnego i sprzętu multimedialnego,
 - wykonanie warstw wyrównujących oraz wylewki samopoziomującej pod wykładziny PCV,

- wykonanie podłogi z jednorodnej wykładziny homogenicznej antypoślizgowej z wywinięciem na ścianę na wysokość 10 cm – kolorystyka po uzgodnieniu,
 - czyszczenie podłogi i impregnacja,
 - wyrównanie ścian i sufitów – gładzie gipsowe, przygotowanie powierzchni do malowania,
 - malowanie ścian, do wysokości 1,8 m dodatkowo warstwa lakieru ochronnego – kolorystyka po uzgodnieniu,
 - malowanie sufitów,
 - położenie płytek ściennych wokół szafki z umywalką – kolorystyka po uzgodnieniu,
 - renowacja drzwi wejściowych do pomieszczenia,
 - montaż opraw oświetleniowych na oprawy LED,
 - montaż gniazd wtyczkowych i łączników oświetleniowych,
 - montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi,
 - montaż kratki wentylacyjnych,
 - montaż i podłączenie do instalacji wod-kan umywalki z szafką, baterią i podumywalkowym elektrycznym przepływowym podgrzewaczem wody.
- 3) w ust. 5.2 - Część 2 - Adaptacja WC na potrzeby osób niepełnosprawnych Roboty budowlane - skreśla się słowo „tarkett”.
- 4) w ust. 5.2 - Część 2 - Adaptacja WC na potrzeby osób niepełnosprawnych - dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
4. *Uszczegółowienie zakresu robót budowlanych:*
- skucie tynków, płytek ściennych i podłogowych – wywóz i utylizacja,
 - demontaż instalacji wod-kan – wywóz i utylizacja,
 - demontaż instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych i łączników – wywóz i utylizacja,
 - wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej z podejściami pod urządzenia,
 - wykonanie zaworów cwu i zwu na wysokości ok 0,5m ponad posadzką,
 - wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej,
 - wykonanie warstw wyrównujących oraz wylewki samopoziomującej ,
 - wyrównanie ścian i sufitów – gładzie gipsowe, przygotowanie powierzchni,
 - malowanie ścian i sufitów – kolorystyka po uzgodnieniu,
 - położenie nowej glazury do wysokości 2,5m i terakoty – kolorystyka po uzgodnieniu,
 - poszerzenie otworu drzwiowego, wykonanie ościeżnicy, montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia – drewniane dostosowane wyglądem do istniejących już w szkole,
 - montaż opraw oświetleniowych na oprawy LED,

- *montaż gniazd wtyczkowych i łączników oświetleniowych,*
 - *montaż elementów wyposażenia na wysokości dostosowanej dla osób niepełnosprawnych:*
 - *miska ustępowa (z płuczką, deską antybakteryjną) bez barier,*
 - *umywalka wisząca dla osób niepełnosprawnych o szer. 65cm z jednouchwytową baterią umywalkową z długim uchwytem,*
 - *poręcz uchylna łukowa ze stali nierdzewnej,*
 - *poręcz proste ze stali nierdzewnej,*
 - *pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej,*
 - *dozownik mydła ścienny,*
 - *suszarka do rąk,*
 - *podajnik na ręczniki papierowe,*
 - *lustro nad umywalką,*
 - *zapewnienie wentylacji w toalecie, wymiana kratki wentylacyjnych.*
2. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
- 1) w Rozdziale XII ust. 1. Miejsce oraz termin składania ofert - jest:
15 stycznia 2020 r. do godz. 10.00
Powinno być:
20 stycznia 2020 r. do godz. 10.00
 - 2) W Rozdziale XII ust. 2 Miejsce oraz termin otwarcia ofert - jest:
15 stycznia 2020 r. do godz. 10.20
Powinno być:
20 stycznia 2020 r. do godz. 10.20