



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych” i dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na stronie internetowej.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Miejsce wykonywania robót budowlanych:

Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF

ZMIANA TREŚCI SIWZ

1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W Rozdz. 5 - Spis zawartości dokumentacji projektowej, w ust. 1. Spis dokumentacji opisowej i rysunkowej dodaje się:
 - Sala_10.pdf
 - sala 18_19_20.pdf
 - 2) W Rozdz. 5 - Spis zawartości dokumentacji projektowej, po ust. 2 – Przedmiar robót – dodaje się ust. 3 o treści::
 3. Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia Część 1 – Przebudowa i remont pomieszczeń.
 - 3.1. Sala nr 10
 - Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami. Zaprojektowano ościeżnicę i drzwi stalowe, o brawie szarej-popielatej. Skrzydło drzwiowe o szerokości 100 cm, klasie akustycznej 27 dB.
 - Montaż instalacji logicznej oraz instalacji elektrycznej dedykowanej. Rozdzielnica elektryczna wyposażona w ochronnik przepięć B + C, wyłącznik różnicowoprądowy typu A dla każdego odrębnego obwodu.

Dopuszczalne jest zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego z członem prądowym B16.

Zasilanie rozdzielnic poprowadzić w korytku instalacyjnym z rozdzielnic piętrowej przewodem YDY 5x4mm².

W rozdzielnic piętrowej należy zabudować wyłącznik nadprądowy B25. Instalacje prowadzone w kanale instalacyjnym 110x70.

Gniazda elektryczne w systemie ramkowym montowane wewnątrz kanału instalacyjnego po 2 szt. dla każdego stanowiska.

Gniazda sieci LAN 2xRJ45 kat. 5 w systemie ramkowym montowane w wewnątrz kanału instalacyjnego dedykowane dla 2 stanowisk.

Montaż szafy RACK 6U. Wyposażona w organizer ze szczotką 1U, panel krosowy 24xRJ45 kat.5, przełącznik sieciowy 24 porty, listwa zasilająca 9x. Materiał i wyposażenie szafy jest po stronie zamawiającego.

- Wymiana opraw oświetlenia podstawowego na lampy LED 32W 4000k montowanych na zawieszach w odległości 50 cm od sufitu. Liczba opraw podlegających wymianie: 12 szt.

3.2. Sala nr 18 oraz 19

- Malowanie ścian
Należy przemalować ściany pomieszczeń – do wysokości 160 cm tzw. lamperia, pomalować lakierem, pozostałe powierzchnie ścian farbą akrylową
- Montaż klimatyzatorów: dwie jednostki wewnętrzne. Moc chłodnicza min 6,7 kW. Urządzenia powinny być wyposażone w tryb chłodzenia i grzania, posiadać wyświetlacz informujący o zadanej temperaturze oraz trybie pracy, pilot.
Jednostki zewnętrzne należy zabudować na ścianie zewnętrznej
Jednostkę wewnętrzną na ścianie pomiędzy salami
Jednostkę zewnętrzną należy zasilic przewodem typu YDY 3x2,5mm² z najbliższej rozdzielnic elektrycznej. Obwód klimatyzatora należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowym oraz wyłącznikiem nadprądowym B16.

3.3. Sala nr 20

- Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami. Zaprojektowano ościeżnicę i drzwi stalowe, o brawie szarej-popielatej. Skrzydło drzwiowe o szerokości 100 cm, klasie akustycznej 27 dB.
- Montaż instalacji logicznej oraz instalacji elektrycznej dedykowanej.
Instalacje prowadzone w kanale instalacyjnym 110x70.
Gniazda elektryczne DATA w systemie ramkowym montowane wewnątrz kanału instalacyjnego po 2 szt. dla każdego stanowiska.
Gniazda sieci LAN 2xRJ45 kat. 5 w systemie ramkowym montowane w wewnątrz kanału instalacyjnego dedykowane dla 2 stanowisk.
Montaż szafy RACK 6U. Wyposażona w organizer ze szczotką 1U, panel krosowy 24xRJ45 kat. 5, przełącznik sieciowy 24 porty, listwa zasilająca 9x. Materiał i wyposażenie szafy jest po stronie zamawiającego.

- Wymiana opraw oświetlenia podstawowego na lampy typu LED 32W 4000k montowanych na zawieszach w odległości 50 cm od sufitu. Liczba opraw podlegających wymianie: 6 szt.
 - Montaż klimatyzatora. Jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna. Moc chłodnicza min 3,5 kW. Urządzenie powinno być wyposażone w tryb chłodzenia i grzania, posiadać wyświetlacz informujący o zadanej temperaturze oraz trybie pracy, pilot.
Jednostkę zewnętrzną należy zabudować na ścianie zewnętrznej
Jednostkę wewnętrzną należy zabudować nad oknem.
Jednostkę zewnętrzną należy zasilić przewodem typu YDY 3x2,5mm² z najbliższej rozdzielniczy elektrycznej. Obwód klimatyzatora należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowym oraz wyłącznikiem nadprądowym B16A.
2. Zamawiający załącza do niniejszego pisma kompletną treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – z ujednoczonym opisem przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ).